

Obiectiv: „INFIINTARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL, IN COMUNA MOLDOVENI, JUDETUL NEAMT”

OBIECT 1: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT

DEVIZ ESTIMATIV TERASAMENTE					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	sapaturi manuale fara sprijiniri	mc	382.50		
2	umpluturi compactate cu argila	mc	20.00		
3	compactare teren	mp	956.25		
4	transport rutier pamant+ argila	t	400.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

DEVIZ ESTIMATIV ARHITECTURA					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	suprafata sintetica monofilament	mp	956.25		
2	sapa de egalizare	mp	956.25		
3	gard impletit zincat si plasticat	mp	260.00		
4	plasa de protectie polipropilena	mp	520.00		
5	transport rutier semifabricate	t	20.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

DEVIZ ESTIMATIV REZISTENTA					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	Beton C20/25 in fundatii, placi	mc	95.00		
2	cofraje	mp	70.00		
3	confectionare si montare armaturi	kg	3000.00		
4	nisip	mc	28.69		
5	umpluturi compactate cu pietris sub placa	mc	191.25		
6	transport rutier semifabricate	t	750.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

OBIECT 2: CONSTRUIRE IMPREJMUIRE

DEVIZ ESTIMATIV TERASAMENTE					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	sapaturi manuale in santuri cu sprijiniri	mc	10.40		
2	compactare teren	mp	10.40		
3	transport rutier pamant+ argila	t	10.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

DEVIZ ESTIMATIV REZISTENTA					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	Beton C20/25 in fundatii, placi	mc	11.00		
2	confectionare si montare armaturi	kg	800.00		
3	confectii metalice	kg	9000.00		
4	vopsire in camp electrostatic	mp	150.00		
5	porti acces	mp	8.00		
6	transport rutier semifabricate	t	50.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

DEVIZ ESTIMATIV CHELTUIELI CONEXE AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER					
Nr. Crt.	Denumire articol	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
1	container birou	buc	1.00		
2	vestiare	buc	1.00		
3	wc ecologic	buc	1.00		
4	transport rutier	t	5.00		

TOTAL GENERAL (lei, fara TVA):

Intocmit,  
mst. Urb. Fecioru Timotei, administrator  
SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL



**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri, pana la 6, adancime teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	30,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
2	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	3,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
3	RCSA06B %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu placa vibratoare	mc	25,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
4	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0,25		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
5	W2H07A1	Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	90,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
6	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pină la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	110,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
6.1	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	112,20		
					Material:	
					Transport:	
7	EC04A1	Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pină la 16 mmp, montat pe fundul canalelor	m	30,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
7.1	4802640	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 6 U s 8778	m	30,60		
					Material:	
					Transport:	
8	CC02L04%	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atel centralizate și montate în elem structurale la înălțimi h mai mici sau egale cu 35 m, excl constr. exec. cu cofraje glisante fasonare și montare armături cu d > 8 mm în grinzi și stalpi - Lamele	kg	50,00		
					Material:	
					Manopera	
					Utilaj:	
					Transport:	
8.1	2710602000559	OTEL BETON OB37/PC52	kg	50,75		
					Material:	
					Transport:	
8.2	2523156719093	Distanțier din m. plasti pt poz arm in beton	buc	14,00		
					Material:	
					Transport:	
9	CA02C 1	Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundații continue.	mc	2,00		



		radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv,		Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
9 1	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2,02	
				Material	
				Transport	
10	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist =10km	tona	4,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
11	CB03A#	Cofraje din panouri refofosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	4,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
11.1	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0,32	
				Material	
				Transport	
11.2	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,01	
				Material	
				Transport	
11.3	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0,00	
				Material	
				Transport	
12	W2A16B#	Stâlp pentru iluminat public stradal din țeava de oțel, montat cu automacaraua în fundație turnată stâlp de peste 5m	buc	4,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
12.1	6500935	Stalp conic metalic zincat cu flansa h=9m	buc	4,00	
				Material	
				Transport	
13	W2F05C#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brățări simple montat cu PRB-16,	buc	8,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
13.1	+ 6311695	Carja din teava otel zincat D = 62x3mm,	buc	8,00	
				Material	
				Transport	
13.2	+ 6311811	Bratara zincata pentru brat lampa	buc	16,00	
				Material	
				Transport	
14	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	8,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
14.1	5104001	Reflector LED min 250w - IP min 65	buc	8,00	
				Material	
				Transport	
15	EC02A%	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, cablul avand avand conductoare cu sectiunea pana la 10 mmp, pe dibluri din material plastic	m	40,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
15.1	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	41,20	
				Material	
				Transport	
16	EF01B%	Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31 ... 0,90 mp	buc	1,00	
				Material	
				Manopera	
				Utilaj	
				Transport	
16.1	7347435	Tablou electrice metalic - complet echipat	buc	1,00	
				Material	

17	AMC2668H	Verificarea circuitelor de semnalizare aparate Efectuarea probelor de functionare	buc	Transport 1.00 Material Manopera Utilaj Transport
18	W2105B#	Montare electrod vertical din țeava de oțel zincată de 2 1/2" pentru priza de pământ în teren tare.	m	26.00 Material Manopera Utilaj Transport
19	W2104B#	Montare electrod orizontal din platbandă zincată pentru priza de pământ în teren tare.	kg	52.00 Material Manopera Utilaj Transport
20	W2106A#	Imbinarea prizei de legare la pământ cu șuruburi zincate	buc	5.00 Material Manopera Utilaj Transport
21	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 50 km	tona	4.00 Material Manopera Utilaj Transport
22	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 5 km	tona	2.00 Material Manopera Utilaj Transport
23	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	0.50 Material Manopera Utilaj Transport

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>TOTAL</b>	20 664.87	6 872.24	1 468.14		

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

Intocmit,  
SC YOUPLAN  
DEVELOPMENT SRL  
mst urb Timotei Fecioru

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro).

